

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ ปกครองอำเภอห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ช่วงที่1 กว้างเฉลี่ย 6.00 ม.หนาเฉลี่ย ## ม. ยาว 55.00 ม.
หรือพื้นที่ผิวจราจร 330.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง ทล-2-203 แผ่นที่ 14(เฉพาะถนน)
และรายละเอียดแผนผังบริเวณรายการเฉพาะแห่งของปกครองอำเภอห้วยผึ้งกำหนด

ช่วงที่2 กว้างเฉลี่ย 6.00 ม.หนาเฉลี่ย ## ม. ยาว 75.00 ม.
หรือพื้นที่ผิวจราจร 450.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง ทล-2-203 แผ่นที่ 14(เฉพาะถนน)
และรายละเอียดแผนผังบริเวณรายการเฉพาะแห่งของปกครองอำเภอห้วยผึ้งกำหนด

สถานที่ตั้งโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางสายทางบ้านโนนสมควร ไป บ้านหนองอู่บุตร

บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปกครองอำเภอห้วยผึ้ง

แบบเลขที่ ทล-2-203 แผ่นที่ 14 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณเมื่อราวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวม เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง	367,349.08	1.3624	500,476.39	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานที่ 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (V/A 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,476.39	กำหนดแล้วเสร็จ 45 วัน
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร			(ห้าแสนบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอห้วยผึ้ง

เลขที่ 200/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้ตรวจสอบและเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จำสืบทวี.....กรรมการ

(วิฑูรย์ เนตรกรรม)

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

.....กรรมการ

(นายสนั่น สุระพันธ์)


ผู้อำนวยการกองช่าง

พันจ่าเอก.....ประธานคณะกรรมการ

(ไชยา เพียรภูษา)

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

- พิจารณา


(นายธงชัย จุรินทร์)
ปลัดอำเภอ

- อนุมัติ


(นายไพโรจน์ จิตรจักร)

นายอำเภอห้วยผึ้ง
- 6 ส.ค. 2561

รายการราคากลาง
 ปกครองอำเภอห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
ช่วงที่1	กว้างเฉลี่ย 6.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 55.00 ม.	หรือพื้นที่ผิวจราจร 330.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง ทถ-2-203 แผ่นที่ 14(เฉพาะถนน) และรายละเอียดแผนผังบริเวณรายการเฉพาะแห่งของปกครองอำเภอห้วยผึ้งกำหนด
ช่วงที่2	กว้างเฉลี่ย 6.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 75.00 ม.	หรือพื้นที่ผิวจราจร 450.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง ทถ-2-203 แผ่นที่ 14(เฉพาะถนน) และรายละเอียดแผนผังบริเวณรายการเฉพาะแห่งของปกครองอำเภอห้วยผึ้งกำหนด

สถานที่ตั้งโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางสายทางบ้านโนนสมศรี ไป บ้านหนองอีบุตร

บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ปกครองอำเภอห้วยผึ้ง

ประมาณราคาตามแบบเลขที่ ทถ-2-203 แผ่นที่ 14

ประมาณราคาโดย

นายสนั่น

สุระพันธ์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ - 1 ส.ค. 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าแรง และวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างทาง								
1	งานเกรดปรับแต่งคันทางเดิม	780.00	ตร.ม.	-	-	3.54	2,761.20	2,761.20	
2	งานดินคันทาง								
2.1	ดินถม	-	ลบ.ม.	65.00	-	50.00	-	-	
3	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง								
3.1	ดิน-ขุดตัด		ลบ.ม.		-	20.71	-	-	
4	งานรองพื้นทางบดทับ								
4.1	ลูกรังปรับระดับ(หลวม)		ลบ.ม.	100.00	-			-	
5	งานทรายรองพื้นซุ่มน้ำ	39.00	ลบ.ม.	467.00	18,213.00		-	18,213.00	
6	คอนกรีต 1:2:4 (280 กก./ตร.ซม.)	117.00	ลบ.ม.	1,990.65	232,906.05	11.93	1,395.81	234,301.86	
7	งานไหล่ทางลูกรัง(หลวม)	19.50	ลบ.ม.	100.00	1,950.00	99.00	1,930.50	3,880.50	
8	งานเหล็กตะแกรง BAR MESH	2.59	ตัน		-	3,401.00	8,803.68	8,803.68	
	เหล็กเส้นกลม SR24 @0.40x0.30 ม.								
8.1	เหล็กกลม RB 6 มม.	516.67	เส้น	48.31	24,960.17		-	24,960.17	
8.2	เหล็กกลม RB 9 มม.	288.89	เส้น	106.59	30,792.67		-	30,792.67	
8.3	ลวดผูกเหล็ก	64.71	กก.	47.35	3,064.20		-	3,064.20	
9	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	260.00	เมตร	80.00	20,800.00	20.60	5,356.00	26,156.00	
รวมยกไป								352,933.27	

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าแรง และวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							352,933.27	
10	งานรอยต่อกันการขยายตัว								
10.1	เหล็กกลม RB 19 มม.	0.06	ตัน	24,735.21	1,378.99	3,401.00	189.61	1,568.59	
10.2	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	32.00	เมตร	5.00	160.00	13.65	436.80	596.80	
10.3	กระดาดชานอ้อย	0.92	แผ่น	650.00	595.83	-	-	595.83	
11	งานรอยต่อกันการแตกร้าว								
11.1	เหล็กกลม RB 19 มม.	0.18	ตัน	24,735.21	4,412.76	3,401.00	606.74	5,019.50	
11.2	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	52.00	เมตร	5.00	260.00	13.65	709.80	969.80	
12	งานรอยต่อตามยาว								
12.1	เหล็กกลม DB 12 มม.	0.09	ตัน	20,009.35	1,865.67	3,401.00	317.11	2,182.78	
12.2	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	130.00	เมตร	5.00	650.00	13.65	1,774.50	2,424.50	
13	แผ่นพลาสติกขนาดกว้าง 1.20 เมตร	13	จุด	50.00	650.00		-	650.00	
14	PVC. CAP	51	อัน	8.00	408.00		-	408.00	
	รวม							367,349.08	
รวมวัสดุและค่าแรง								367,349.08	

Factor F

1.3624

500,476.39

งบประมาณ

500,000.00