

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากแยกข้างวัดป่าสามัคคีธรรม หน้าโรงผลิตน้ำดื่มสตรีท่าคันโท ถึง แยกโรงเรียนไทยเทออิสาน หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๘๒๗,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕,๖๘๘,๐๐๐.- บาท
(ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งอำเภอท่าคันโท ที่ ๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒)

๗.๑ นายวันชัย การภักดี	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลท่าคันโท	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นายปองภพ บุญประคม	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติกร)	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายพงศธร พลขำนิ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาเทศบาลตำบลท่าคันโท	เป็นกรรมการ

แบบ ปร.4 แผ่นที่...../.....

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคา ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,500 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายจากแยกข้างวัดป่าสามัคคีธรรม หน้า โรงผลิตน้ำดื่มสตรีท่าคันโท ถึง แยกโรงเรียนไทยเทศ อีสาน ม.1 ต.นาตาล

แบบเลขที่/.....

ฝ่าย/งาน กลุ่มงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลท่าคันโท

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
				(วัสดุ+แรงงาน) (บาท)	(วัสดุ+แรงงาน) (บาท)		(บาท)		
	งานผิวทางซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมเสร็จ หนา 0.15 เมตร								
1	ปรับเกรดพื้นที่ก่อสร้าง	9500	ตร.ม.	3.21	30,495.00	1.3624	41,546.39	41,546.39	
2	งานทรายหยาบรองพื้นพร้อมบดอัดแน่น	319	ลบ.ม.	490.00	156,310.00	1.3624	212,956.74	212,956.74	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh ϕ 3.2 @0.20m#	9500	ตร.ม.	35.00	332,500.00	1.3624	452,998.00	452,998.00	
4	งานไม้แบบ	598	ตร.ม.	306.00	182,988.00	1.3624	249,302.85	249,302.85	คิด 25 %
5	งานคอนกรีต ($f'c=210$ ksc) cylinder	1425	ลบ.ม.	2,249.00	3,204,825.0	1.3624	4,366,253.58	4,366,253.58	
6	วัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีต + วัสดุปิดรอยต่อ	2090	เมตร	30.00	62,700.00	1.3624	85,422.48	85,422.48	
7	เหล็ก RB 15	210	เส้น	343.77	72,191.70	1.3624	98,353.97	98,353.97	
8	เหล็ก RB 19	205	เส้น	623.54	127,825.70	1.3624	174,149.73	174,149.73	
9	งานบ่มคอนกรีต	9500	ตร.ม.	0.50	4,750.00	1.3624	6,471.40	6,471.40	
10	งานลงลูกรังไหล่ทาง	285	ลบ.ม.	250.00	71,250.00	1.3624	97,071.00	97,071.00	
11	งานวางท่อระบายน้ำ คสล ϕ 30x100	0	ท่อน	280.00	-	1.3624	-	-	
12	ป้ายโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.3624	4,087.20	4,087.20	

แบบ ปร.4 แผ่นที่...../.....

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,500 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายจากแยกข้างวัดป่าสามัคคีธรรม หน้า โรงผลิตน้ำดื่มสตรีท่าคันโท ถึง แยกโรงเรียนไทยเทศ อีสาน ม.1 ต.นาตาล

แบบเลขที่/.....

ฝ่าย/งาน กลุ่มงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลท่าคันโท

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
				(วัสดุ+แรงงาน) (บาท)	(วัสดุ+แรงงาน) (บาท)		(บาท)		
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน				4,248,835.40		5,788,613.35	5,788,613.35	
					ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน			5,788,000.00	

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวันชัย กวาร์กิติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าคันโท

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปองภพ บุญประคม)

ปลัดอำเภอท่าคันโท

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงศธร พลชำนาญ)

วิศวกรโยธา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ : ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดป่าสามัคคีธรรมจากหน้าโรงผลิตน้ำกลุ่มสตรีท่าคันโท ถึงแยกโรงเรียนไทยเทคโนสิาน กว้าง 5 เมตร

ยาว 1900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,500 ตร.ม.

สถานที่ : หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาล อำเภотаคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองท่าคันโท อำเภотаคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบเลขที่...../.....

ประมาณการโดย : กองช่างเทศบาลตำบลท่าคันโท

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ปรับราคาตามหลักเกณฑ์ล่าสุด พ.ศ. 2560


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor Fn	ราคาต่อหน่วยXFn	ราคารวม
1	ปรับเกรดพื้นที่ก่อสร้าง	9,500	ตร.ม.	3.21	30,495	1.3624	4.3733	41,546.39
2	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	319	ลบ.ม.	490.00	156,310.0	1.3624	667.5760	212,956.74
3	เหล็กตะแกรง wiremesh Ø 3.2 mm@0.2	9,500	ตร.ม.	35.00	332,500.0	1.3624	47.6840	452,998.00
4	งานไม้แบบข้าง	598	ตร.ม.	306.00	182,988.0	1.3624	416.8944	249,302.85
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง f'c'=210 ksc	1,425	ลบ.ม.	2,249.0	3,204,825.0	1.3624	3,064.0376	4,366,253.58
6	วัสดุรอยต่อผิว	2090	ตร.ม.	30.00	62,700.0	1.3624	40.8720	85,422.48
7	เหล็ก RB 15 mm	210	เส้น	343.77	72,191.7	1.3624	468.3522	98,353.97
8	เหล็ก RB 19 mm	205	เส้น	623.54	127,825.7	1.3624	849.5109	174,149.73
9	งานบ่มคอนกรีต	9500	ตร.ม.	0.50	4,750.0	1.3624	0.6812	6,471.40
10	งานลูกรังไหล่ทาง	285	ลบ.ม.	250.00	71,250.0	1.3624	340.6000	97,071.00
11	ป้ายโครงการ	1	ชุด	3,000	3,000.0	1.3624	4,087.2000	4,087.20

รวมราคาทุน 4,248,835.4 รวมราคา 5,788,613.35

เห็นควรใช้ 5,788,000.00


ตัวหนังสือ (.....ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน.....)

- 1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 4,248,835.40
- 2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- 3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -
- 4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624
- 5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวันชัย การภักดี)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าคันโท

 กรรมการกำหนดราคากลาง

 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปองคพ บุญประคม)
ปลัดอำเภอท่าคันโท

(นายพงศธร พลขำนิ)
วิศวกรโยธา