

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๔๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข. ๒๕๒๗ ขนาดสันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร
ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๒๔๘,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔ รายการประมาณราคาของเทศบาลตำบลกุดจิก
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 - ๖.๒ แบบแปลนมาตรฐานก่อสร้าง ฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายทูลทิพย์ วงษาจันทร์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก เป็นประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายปองภพ บุญประคม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปล.ปฏิบัติกร) เป็นกรรมการ
 - ๗.๓ นายอิทธิพล สิทธิจินดา ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ทต.กุดจิก เป็นกรรมการ

รายการประมาณราคาเทศบาลตำบลกุคจิก

ปร.4

ประมาณการก่อสร้าง ฝ่ายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527

รายการ สันสายสูง 2.00 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. กว้าง 20.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุคจิก หมู่ที่ 5 ต.กุคจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการโดย นายอิทธิพล สิทธิจินดา วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	ราคา/หน่วย	รวมค่าแรง		
1	ดินขุดถมกลับ	104	ลบ.ม.	61	6,344	-	-		
2	ปูนซีเมนต์	1,120	ถุง	120	134,400	-	-		
3	ทราย	120	ลบ.ม.	470	56,400	-	-		
4	หิน	176	ลบ.ม.	670	117,920	-	-		
5	ค่าแรง	176	ลบ.ม.	-	-	310	54,560		
6	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	90	กก.	23	2,070	2.6	234		
7	เหล็กเส้นกลม RB 12 มม.	9,324	กก.	23	214,452	2.6	24,242		
8	ลวดผูกเหล็ก	160	กก.	47	7,520	-	-		
9	ตะปู 3 นิ้ว	80	กก.	60	4,800	-	-		
10	ไม้ 1 1/2" X 6" X 3.50 ม.	66	ลบ.ฟ.	840	55,440	-	-		
11	ไม้ 1" X 8" X 4.00 ม.	60	ลบ.ฟ.	560	33,600	-	-		
12	ไม้ 1 1/2" X 3" X 4.00 ม.	116	ลบ.ฟ.	840	97,440	-	-		
13	หินใหญ่	32	ลบ.ม.	800	25,600	-	-		
14	ไม้อัดหนา 10 มม.	70	แผ่น	440	30,800	-	-		
15	ไม้แบบ	202	ลบ.ม.	350	70,700	99	19,998		
รวม					857,486		99,034	956,520	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายอิทธิพล สิทธิจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.กุคจิก

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคาร

เจ้าของโครงการ อำเภอท่าคันโท

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ก่อสร้าง แบบแปลนเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายอิทธิพล สิทธิจินดา เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข. 2527 สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. กว้าง 20.00 ม.	956,520	1.3050	1,248,259	
สรุป	เงินประกันผลงานหลัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,248,259	
	คิดเป็นเงินประมาณ ขอใช้เพียง				
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)			1,248,000	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอิทธิพล สิทธิจินดา)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.กุดจิก

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายปองภพ บุญประคัม)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายทูลทิพย์ วงษาจันทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก