



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา

ที่ กส. ๗๕๔๐๓/

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโพน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาจำปา ถึง บ้านม่วง ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

เรียน นายอำเภอดอนจาน

ตามคำสั่งอำเภอดอนจาน ที่ ๑๖๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโพน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาจำปา ถึง บ้านม่วง ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๗๐ ตารางเมตร นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พร้อมกันจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโพน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาจำปา ถึง บ้านม่วง ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๗๐ ตารางเมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโพน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาจำปา ถึง บ้านม่วง ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๗๐ ตารางเมตร จำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน รายละเอียดตาม แบบ ปร. ๔ ปร. ๕ ที่แนบพร้อมนี้

เห็นควรใช้ราคากลางนี้ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) 

(นายบุญเลิศ น้อยวิชัย)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 

(นางประกายวรรณ ภูลายาว)

กรรมการ

(ลงชื่อ) 

(นายปรัชญากร คีลาตั้ง)

กรรมการ

รับชม. ๗๗๕๐๓/๒๐๑๐๖๖๖๖๖

- คณะกรรมการตั้งราคากลาง
- บันทึกผลการตั้งราคาหรือใบประวัติการ
- บันทึกประวัติการตั้งราคา
- บันทึกประวัติการ

อนุมัติ



(นายยศพล อินทฤทธิ์)

(นายศุภวิทย์ สีสด)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา

ประเภท.....งานถนน ค.ส.ล.....เจ้าของ.....อบต.นาจำปา .....

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโพน หมู่ที่ 3 ต. นาจำปา อ. ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ (บ้านนาจำปา-บ้านม่วงนา)

หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ.....กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา.....

แบบเลขที่.ทช-2-201/45 , ทช.-2-202/45 , ทช.-2-305(2)/47 , ทช.-3-109/45...

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,570.00 ตร.ม.

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน...1...แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่.....29.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.....2562.....

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานถนน	1.820.517.36	1.3603	2.476.449.76	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2.476.449.76	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			2.468.000.00	
	ตัวอักษร (สองล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

ประธานกรรมการฯ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

( นายบุญเลิศ น้อยวิชัย )

กรรมการฯ.....ผู้อำนวยการกองคลัง

( นางประภัสสรพรรณ ภูลายาว )

กรรมการฯ.....วิศวกรโยธาชำนาญการ

( นายปรัชญากร คีสาลัง )

**อนุมัติ**

(นายศุภวิทย์ สีสต)  
นายอำเภอดอนจาน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า งานรอฟื้นทางลูกรัง บดอัดแน่นหนา 15 ซม.	3,570.00	ตร.ม.	99.00	353,343.00	50.25	17,939.25	53,282.25	
2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตหนา 5 ซม.	178.50	ลบ.ม.	467.00	83,359.50	-	-	83,359.50	
3	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ม. (ค.ส.ล. หนา 20 ซม.)	714.00	ลบ.ม.	1,833.00	1,308,762.00	306.00	218,484.00	1,527,246.00	
4	เหล็กเส้นกลม RB 19 มม.	2,399.00	กก.	20.15	47,130.85	-	-	47,130.85	
5	เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.	302.00	กก.	19.43	5,867.86	-	-	5,867.86	สีบราคา
6	งานไหลทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	55.00	ลบ.ม.	99.00	5,445.00	3.38	185.90	5,630.90	พลาซีซี
7	งานตีเส้นจราจร Thermo Plastic Paint (สีเหลือง)	35.00	ตร.ม.	240.00	8,400.00	10.00	350.00	8,750.00	จังหวัด
8	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. ชั้น 3		ฟ่อน						กาหลินธุ์
9	ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. ชั้น 3		ฟ่อน						เดือนเมษายน
10	เหล็กตะแกรง Wire mash 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม	3,570.00	ตร.ม.	20.00	71,400.00	5.00	17,850.00	89,250.00	พ.ศ. 2562
	งานกำแพงปากท่อ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. ชั้น 3								
	ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. ชั้น 3								
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่								
	ขนาด 2-1.80 x 1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร								
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>								1,820,517.36	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



( นายบุญเลิศ น้อยวัย )

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาจำปา




( นางประภัสสรณ ภูลายาย )

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.นาจำปา

กรรมการฯ.....

( นายปรัชญากร ศิลาลัง )

วิศวกรโยธาชำนาญการ



( นายศุภวิทย์ สีสด )

นายอำเภอคอนจาม

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโพน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาจำปา ถึง บ้านม่วง ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๔๖๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองโพน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาจำปา ถึง บ้านม่วง ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๕๗๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒,๔๖๘,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ พร. ๔
  - ๖.๒ พร. ๕
  - ๖.๓ บันทึกรายงานผลราคากลาง
  - ๖.๔ แบบ บก ๐๑
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 

๗.๑ นายบุญเลิศ น้อยวิชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางประกายวรรณ ภูลายยาว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๗.๓ นายปรัชญากร คีลาตั้ง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองโพน หมู่ที่ 3 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตามแบบมาตรฐานของ กรมทางหลวงชนบท

งบประมาณค่าก่อสร้าง 2,468,00.00 บาท แบ่งงวดงานออกเป็น 1 งวด

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้


งวดที่ 1 จำนวนเงิน 100 % ของเงินตกลงจ้างเหมา ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้  
ปฏิบัติงานดังนี้

- งานลูกรังรองพื้นทาง หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น ปริมาณไม่น้อยกว่า 357.00 ลบ.ม.
- งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร หนา 0.20 เมตร  
คิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 3,570.00 ตารางเมตร
- งานไหล่ทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง ปริมาณไม่น้อยกว่า 357.00 ลบ.ม.
- งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)

งานแล้วเสร็จเรียบร้อย คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว

## 2. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานในส่วนของกองช่าง

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. นายบุญเลิศ น้อยวิชัย | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| 2. นายปรัชญากร คีสาลัง  | วิศวกรโยธาชำนาญการ |

ลงชื่อ.....  ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ  
(นายปรัชญากร คีสาลัง)